



萬宜大廈

CHIEF

客戶

2018




時間

12,000 sq.ft

面積

14/F

樓層



還原工程詳情

1. 拆除 原有設計中所有玻璃隔板或石膏牆身，
2. 拆除 所有內置家具，工作區域，機架，櫥櫃和捲簾等
3. 拆除 任何非標準/損壞的假天花板
4. 拆除 所有地板飾面，例如地毯，瓷磚
5. 拆除 所有的線，導管，線槽，水管，電纜和數據線路

- a. 還原 將天花板系統恢復到 原始狀態
- b. 還原 將活動地板恢復到 原始狀態
(現場使用升高地板)
- c. 還原 將照明系統恢復到 原始狀態
- d. 還原 將空調 (A.C) 系統恢復到 原始狀態
- e. 還原 將消防系統恢復到 原始狀態
- f. 還原 將牆壁重新粉刷成 原始顏色

大廈指定承接商

租戶需選擇使用以下指定承包商: -

消防工程

1. 建榮工程有限公司
2. 安樂工程有限公司
3. 威臨施工程有限公司

電氣，MVAC 和 P&D 工作

1. 安樂工程有限公司
2. 特靈香港.
3. 葉棠記有限公司

還原成本預估

HK230-300 Per sq. ft/ Net